

町		副		課		補		係		審		設		
長		町		長		佐		長		査		計		
年度	H26	工事名	H26 総合野外活動センターふれあいの里 8人用キャビン1棟改築工事及び浄化槽改修工事								工種	建築		
東 茨 城 郡 城 里 町 大 字 上 入 野 地 内														
設 計 概 要	・建築工事 1.0式 ・解体工事 1.0式 ・電気設備工事 1.0式 ・機械設備工事 1.0式						実施方法		指名競争入札					
							工事期間		自	工期			日間	
							延期・中止							
							起工年月日							
							完了年月日		平成	年	月	日		
							履行期間		自	平成	年	月	日	
							至		平成	年	月	日		
請負者														
			工事設計書						城里町					
変 更 理 由														
費 目			起 工		第 一 回 変 更			第 二 回 変 更			増 △ 減			
起 工 額														
工事に付する額又は委託費														
工 事 価 格														
測量試験費又は工事雑費														
用 地 及 び 補 償 費														
消 費 税 相 当 額														
起 工 決 定 額														
起工時の工事決定額 変更工事価格算定基準 変更工事価格 = 変更積算工事価格 × 請負費率() 起工時の工事に付する額 変更積算工事価格 × 請負費率 = 変更工事価格														

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書

番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費計						
I	建築工事		1.0	式			
II	解体工事		1.0	式			
III	電気設備工事		1.0	式			
IV	機械設備工事		1.0	式			
	小計						
V	下請諸経費		1.0	式			
	計						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	直 接 工 事 費 計						
	共 通 仮 設 費		1	式			
	純 工 事 費						
	現 場 経 費		1	式			
	工 事 原 価						
	一 般 管 理 費		1	式			
	工 事 価 格						
	契約保証費						
					÷		
	消 費 税		1	式			
	合 計						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	建築工事						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	土工事		1.0	式			
3	コンクリート工事		1.0	式			
4	型枠工事		1.0	式			
5	鉄筋工事		1.0	式			
6	防水工事		1.0	式			
7	タイル工事		1.0	式			
8	木工事		1.0	式			
9	屋根・外壁・板金工事		1.0	式			
10	左官工事		1.0	式			
11	木製建具工事		1.0	式			
12	ガラス工事		1.0	式			

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
13	塗装工事		1.0	式			
14	内装・外装工事		1.0	式			
15	雑工事		1.0	式			
	計						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	遣り方損料		68.7	m ²			
	墨出		63.3	延m ²			
	養生		63.3	延m ²			
	養生費・片付け		63.3	延m ²			
	外部足場	単管抱足場	311.0	掛m ²			
	内部足場	脚立足場4m以下	32.1	延m ²			
	内部仕上足場	棚足場(手摺先行方式)	29.8	床m ²			
	機械運搬費		1.0	式			
	揚重費		1.0	式			
	小計						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	土工事						
	根切り		29.9	m3			
	埋め戻し		18.0	m3			
	盛土		39.7	m3			
	砕石地業	再生材	21.9	m3			
	防湿シート	ポリエチレンフィルム敷 厚0.15mm	68.3	m ²			
	小計						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	コンクリート工事						
	捨てコンクリート	基礎 FC-18N/mm2	2.8	m3			
	コンクリート	ベタ基礎・基礎ベース FC-21+6N/mm2	24.2	m3			
	コンクリート	立上り FC-21+6N/mm2	4.7	m3			
	コンクリート	スロープ FC-21+6N/mm2	1.9	m3			
	コンクリート打設手間	捨てコンクリート(ポンプ)	2.8	m3			
	コンクリート打設手間	ベタ基礎・基礎ベース(ポンプ)	24.2	m3			
	コンクリート打設手間	立上り(シュート)	4.7	m3			
	コンクリート打設手間	スロープ(シュート)	1.9	m3			
	ポンプ圧送		2.0	回			
	小計						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	型枠工事						
	打放し合板型枠	C種	84.7	m ²			
	普通合板型枠		42.3	m ²			
	型枠運搬費		127.0	m ²			
	小計						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	鉄筋工事						
	異形鉄筋	SD295A D10	1.146	t			
	異形鉄筋	SD295A D13	0.601	t			
	鉄筋組立加工		1.680	t			
	鉄筋運搬費	4t車	1.680	t			
	スクラップ費		0.047	t			
	アンカーボルト	M12 400*50 ナット付	49.0	本			
	アンカーボルト	M16 500*50 ナット付	8.0	本			
	小計						

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	防水工事						
	建具廻りシーリング	2面接着 ウレタン系	36.9	m			
	外壁目地シーリング	2面接着 ウレタン系	76.2	m			
	小計						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	タイル工事						
	磁器質タイル	常備品 無ゆう 100角	2.4	m ²			
	小計						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8	木工事						
[1]	木材		1.0	式			
[2]	内外装材		1.0	式			
[3]	アルミサッシ		1.0	式			
[4]	雑材		1.0	式			
[5]	釘・金物		1.0	式			
[6]	大工手間		1.0	式			
	小計						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
[1]	木材						
	杉材 正角	特一等	3.342	m3			
	杉材 正割・平割	特一等	4.204	m3			
	桧材 正角	上小節	0.139	m3			
	桧材 正割・平割	上小節	0.518	m3			
	桧材 正割・平割	特一等	0.199	m3			
	松材 平角	特一等	1.017	m3			
	松材 正角	特一等	0.099	m3			
	松材 正割・平割	特一等	1.712	m3			
	集成梁	105×300 L=6,000	4.0	本			
	防腐土台		0.664	m3			
	化粧枳 桧上小節	額縁・三方枳	0.330	m3			
	補足材		1.0	式			

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	タモ集成	カウンター・下駄箱天板・階段	0.260	m3			
	シナランバーコア	t24	2.2	m ²			
	シナランバーコア	t21	1.4	m ²			
	シナランバーコア	t18	1.0	m ²			
	小口テープ		1.0	式			
	構造用合板 針葉樹	(ア)12.0mm 特類 F☆☆☆☆ 2級C-D	147.0	m ²			
	シナ合板	(ア)5.5mm 1類 F☆☆☆☆	96.6	m ²			
	シナ合板	(ア)4.0mm 1類 F☆☆☆☆	46.6	m ²			
	天然木化粧複合フローリング	(ア)12.0mm 普及品 なら F☆☆☆☆ 表層0.3mm程度	32.9	m ²			
	[1]計						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
[2]	内外装材						
	グラスウール断熱材(壁)	表面加工品 100mm 10kg/m3	144.0	m ²			
	押出法ポリスチレンフォーム(屋根・床)	(ア)30.0mm JIS A 9511 1種	85.7	m ²			
	透湿防水シート		196.0	m ²			
	[2]計						
[3]	アルミサッシ						
	AD-1	W780×H2300	1.0	ヶ所			
	AD-2	W2600×H2000(網戸共)	1.0	ヶ所			
	AW-1	W1690×H1100(網戸共)	2.0	ヶ所			
	AW-2	W1235×H900(網戸共)	1.0	ヶ所			

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	AW-2	W1235×H900(網戸共)	1.0	ヶ所			
	AW-3	W780×H600(網戸共)	2.0	ヶ所			
	AW-4	W780×H600(網戸共)	3.0	ヶ所			
	AW-5	W780×H1200(網戸共)	1.0	ヶ所			
	AW-6	W500×H1200	2.0	ヶ所			
	AW-7	W500×H500	2.0	ヶ所			
	[3]計						
[4]	雑材						
	丸型ガラリ	ステンレス製 フード付 150 φ	1.0	個			
	吸気レジスター	ステンレス製 150 φ	1.0	個			
	土台パッキン	フクビ909*102*20(同等品)	9.1	m			
	鋼製床束		25.0	個			

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	トイレ手摺	TOTO L=600(同等品)	1.0	組			
	床点検口		1.0	組			
	カウンター受け金物	200×200	4.0	個			
	[4]計						
[5]	釘・金物						
	釘		1.0	式			
	金物		1.0	式			
	[5]計						
[6]	大工手間						
	大工手間		1.0	式			
	[6]計						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9	屋根・外壁・板金工事						
	屋根 立ハゼ葺	(裏貼発泡ポリt4.0mm・ASルーフィング共) (ア)0.4mmカラーガルバリウム鋼板	87.9	m ²			
	軒先納め	(唐草・水切・面戸共) (ア)0.4mmカラーガルバリウム鋼板	15.7	m			
	ケラバ納め	(水切唐草共) (ア)0.4mmカラーガルバリウム鋼板	22.7	m			
	頂部納め	(雨押え亜鉛メッキ鋼板下地共) (ア)0.4mmカラーガルバリウム鋼板	9.1	m			
	壁立上り納め	(雨押え亜鉛メッキ鋼板下地共) (ア)0.4mmカラーガルバリウム鋼板	7.8	m			
	外壁 窯業系サイディング張り	(ア)14.0mm無塗装 横張りスタッコウォール調	196.0	m ²			
	出隅コーナー(共材)	(ア)14.0mm無塗装 横張りスタッコウォール調	61.0	m			
	入隅捨板		22.3	m			
	土台通気水切り	(ア)0.4mmカラーガルバリウム鋼板	42.2	m			
	オーバーハング見切り	(ア)0.4mmカラーガルバリウム鋼板	10.8	m			
	押出し破風板	アウティH=210(同等品)	50.3	m			
	小計						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
10	左官工事						
	コンクリート面直均し	木ゴテ	62.1	m ²			
	コンクリート面直均し	金ゴテ	8.9	m ²			
	床モルタル塗	木ゴテ t37 タイル下地	2.4	m ²			
	床モルタル塗	金ゴテ t28	17.3	m ²			
	セルフレベルリング材塗り		5.2	m ²			
	小計						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
11	木製建具工事						
	WD-1	W800×H1800片引フラッシュ戸	1.0	ヶ所			
	WD-2	W700×H1800片開フラッシュ戸	1.0	ヶ所			
	WD-3	W1650×H1800引違フラッシュ戸	1.0	ヶ所			
	小計						

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
12	ガラス工事						
	型ガラス	F4	0.1	m ²			
	ペアガラス	FL3+A6+FL3	7.1	m ²			
	ペアガラス	FL5+A6+FL5	4.6	m ²			
	ペアガラス	FL3+A6+F4	1.4	m ²			
	シール貼り		1.2	m ²			
	小計						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
13	塗装工事						
	つや有合成樹脂エマルジョン塗(E.P-G)	外壁部 工程A種	195.0	m ²			
	クリアーラッカー塗	木部 素地A種 工程A種	21.6	m ²			
	1液ポリウレタン樹脂ワニス塗	木部 素地A種 工程A種	11.4	m ²			
	木材保護WP塗	2回塗	130.0	m ²			
	OS塗	2回塗	65.9	m ²			
	防腐・防蟻剤塗	GL+1000まで	62.5	m ²			
	小計						

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
14	内装・外装工事						
	塩ビ床シート	t2.0mm織布積層ビニル床シート	4.4	m ²			
	床カーペット敷き	(サンオスカー同等品) フェルトグリッパー工法	16.5	m ²			
	壁 化粧ケイ酸カルシウム板張り	t5.0mm 不燃	17.5	m ²			
	壁 フレキシブル板張り	t5.0mm	1.9	m ²			
	壁 ビニルクロス貼り	中級品準不燃	85.5	m ²			
	壁 石膏ボード張り	t12.5mm不燃	116.0	m ²			
	壁 防水ボード張り	t12.5mm不燃	14.3	m ²			
	天井 化粧石膏ボード貼り	マーブルトーンt9.5mm	15.3	m ²			
	軒天井 ケイ酸カルシウム板張り	t6.0mm目透し	39.1	m ²			
	カーテン・レースカーテン・レール	AD-2 防炎 W3.1×H2.05	1.0	ヶ所			
	カーテン・レースカーテン・レール	AW-1 防炎 W2.12×H1.3	2.0	ヶ所			
	カーテン・レースカーテン・レール	AW-5 防炎 W1.24×H1.4	1.0	ヶ所			

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ふさ掛け	ロビンホワイト(同等品)	8.0	ヶ所			
	取付費		1.0	式			
	小計						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
15	雑工事						
	流しセット 流し台	YシンクKY-180R KKNIH(同等品)	1.0	ヶ所			
	ガス台	KG-60 KKNIH(同等品)	1.0	ヶ所			
	セパレートガステーブル	2口コンロ・グリル付(ホーロートップ) PA-69B-RT(同等品)	1.0	ヶ所			
	バックガード	BGH60(同等品)	1.0	ヶ所			
	取付費		1.0	式			
	システムバスルーム	HDVY1616USX44R サザナHD Sタイプ(同等品)	1.0	式			
	ベランダ手摺	アルミ製H=850 W3,470×1・W1650×2	1.0	式			
	取付費		1.0	式			
	小計						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ	解 体 工 事						
1	直 接 仮 設 工 事		1.0	式			
2	解 体 撤 去 工 事		1.0	式			
3	樹木伐採工事		1.0	式			
4	産業廃棄物処分・運搬						
	計						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直 接 仮 設 工 事						
	単管一本足場		275.0	掛㎡			
	養生シート張り		275.0	掛㎡			
	内部足場	脚立足場	43.4	延㎡			
	仮設通路	敷鉄板	36.0	㎡			
	機械運搬費		1.0	式			
	揚重費	ラフテレーンクレーン10t車	1.0	式			
	小計						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	解 体 撤 去 工 事						
	(1) 建物						
	(建物) 木造建物上屋解体	手こわし併用機械解体	43.4	延m ²			
	屋根コロニアル撤去	手作業	59.9	m ²			
	外壁サイディング撤去	手作業	110.0	m ²			
	アスベスト成分分析		1.0	式			
	基礎解体	有筋	56.6	m ²			
	エアコン・室外機撤去	フロン回収共	1.0	ヶ所			
	(1)計						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(2) 汚水雑排水設備						
	単独浄化槽撤去	5人槽・ブロアー・基礎、スラブ共	10.0	基			
	グリストラップ		10.0	ヶ所			
	コンクリート製桝撤去		12.0	ヶ所			
	塩ビ桝撤去		37.0	ヶ所			
	塩ビ管撤去		100.0	m			
	掘削		96.8	m3			
	埋戻し	発生土+仮置き土	133.0	m3			
	(2)計						
	小計(1)+(2)						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	樹木伐採工事						
	①ひのき	目通りφ600H18m葉張り10m	1.0	本			
	②ひのき	目通りφ350H16m葉張り7m	1.0	本			
	③くぬぎ	目通りφ300H15m葉張り8m	3.0	本			
	⑤くぬぎ	目通りφ200H15m葉張り8m	1.0	本			
	小計						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	産業廃棄物処分・運搬						
	コンクリートがら	無筋	32.4	t			
	運搬費	4tダンプ	9.0	台			
	陶器がら	最終処分(管理型)	0.4	m3			
	運搬費	2tダンプ	1.0	台			
	木くず		16.1	m3			
	運搬費	4tダンプ	3.0	台			
	廃プラ		14.1	m3			
	運搬費	2tダンプ	3.0	台			
	混合廃棄物		4.1	m3			
	運搬費	2tダンプ	1.0	台			
	コロニアル・サイディング処分	埋立	3.1	t			
	運搬費	4tダンプ	1.0	台			

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	有価物(スクラップ)						
	鉄くず		0.47	t			
	アルミくず		0.07	t			
	小計						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ	電気設備工事						
1	屋外電気設備工事		1.0	式			
2	屋内電気設備工事		1.0	式			
	計						

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	屋外電気設備工事						
	電線管	FEP30	24.0	m			
	メタルモール	A型	3.0	m			
	電線	EM-EEF 1.6-3C 木造	4.0	m			
	電線	EM-CE 5.5-2C FEP内	24.0	m			
	電線	EM-CE 5.5-2C メタルモール内	3.0	m			
	防水型コンセント	2PE15A×2.ET	2.0	個			
	プルボックス	200*200*100(WP.SUS)	2.0	個			
	接地工事	ED	1.0	ヶ所			
	はつり(穴あけ)補修	50 φ	1.0	ヶ所			
	根伐埋戻し	GL-600	20.0	m			
	インターロッキング	取り外し・再取付	1.0	式			
	コンクリート解体復旧		1.0	式			

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート基礎	1650×400×500h	1.0	式			
	小計						

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	屋内電気設備工事						
	電線管	PE22 地中	16.0	m			
	電線管	PE28 地中	8.0	m			
	電線	EM-EEF 1.6-2C 天井内	81.0	m			
	電線	EM-EEF 1.6-3C 天井内	17.0	m			
	電線	EM-EEF 2.0-3C 天井内	9.0	m			
	電線	EM-CE 3.5-3C 管内	16.0	m			
	電線	EM-CE 5.5-3C 管内	8.0	m			
	電線	EM-IE 5.5 管内	8.0	m			
	電灯盤	BQWB8342	1.0	面			
	開閉器	MCB3P50/30AT	1.0	個			
	照明器具	図示A	3.0	台			
	照明器具	図示B	3.0	台			

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	照明器具	図示C	1.0	台			
	照明器具	図示D	2.0	台			
	照明器具	図示E	1.0	台			
	埋込型スイッチ	1P15A*1	1.0	個			
	埋込型スイッチ	1PL15A*1	1.0	個			
	埋込型スイッチ	1P15A*1・1PL15A*1	3.0	個			
	埋込型スイッチ	1P15A*1・3W15A*1	1.0	個			
	埋込型スイッチ	3W15A*1	1.0	個			
	埋込型スイッチ	3W15A*2	1.0	個			
	埋込型スイッチ	4W15A*1	1.0	個			
	埋込型コンセント	2P15A*1	2.0	個			
	埋込型コンセント	2P15A*2	4.0	個			
	埋込型コンセント	2PE15A*1	1.0	個			

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	埋込型コンセント	2PE15A*2	4.0	個			
	住宅用火災警報機	SH28515	1.0	個			
	VVF用ジョイントボックス	大	5.0	個			
	アウトレットボックス	中浅四角・カバー付	20.0	個			
	小計						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
IV	機械設備工事						
1	8人用キャビン改築機械設備工事		1.0	式			
2	屋外排水設備工事		1.0	式			
3	合併浄化槽設備工事		1.0	式			
	計						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	8人用キャビン改築機械設備工事						
1-1	衛生器具設備工事		1.0	式			
1-2	給水給湯設備工事		1.0	式			
1-3	排水設備工事		1.0	式			
1-4	プロパンガス設備工事		1.0	式			
1-5	空調設備工事		1.0	式			
1-6	換気設備工事		1.0	式			
	小計						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-1	衛生器具設備工事						
	腰掛便器	CS320B	1.0	組			
	ロータンク(SH320BAS)ウォッシュレットP(TCF585)紙巻器(YH43M)他1式						
	洗面化粧台	LDB604ADURA	1.0	組			
	化粧鏡(LMB604K)混合水栓(TL306R4GUR)他1式						
	小計						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-2	給水給湯設備工事						
	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管						
	屋外土中	20HI	8.0	m			
	塩ビライニング鋼管(内外面)						
	屋内一般	20VD	7.0	m			
	塩ビライニング鋼管						
	屋内一般	20VLP	11.0	m			
	屋外架空	20VLP	1.0	m			
	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管(管端防食)						
	屋内一般	20HTLP	12.0	m			
	屋外架空	20HTLP	1.0	m			
	水道用硬質塩化ビニル管						
	屋外架空	25VP	1.0	m			

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	屋外土中	25VP	1.0	m			
	ガス給湯器 20号	RUX-E2020W	1.0	台			
	屋外壁掛け型,台所リモコンMC-33-A,浴室リモコンBC-45-A,他共						
	シングルレバー混合栓	TKGG30E	1.0	個			
	KR弁(10K)	20A	1.0	個			
	仕切弁(10K)管端防食コア付	20A	1.0	個			
	逆止弁(10K)管端防食コア付	20A	1.0	個			
	フレキシブル継手(SUS)	20A	2.0	個			
	バルブボックス	VC-1	1.0	個			
	保温工事		1.0	式			
	根伐り埋戻し		1.0	式			
	小計						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-3	排水設備工事						
	水道用硬質塩化ビニル管						
	屋外土中	100VP	7.0	m			
	屋内一般	100VP	6.0	m			
	屋内一般	50VP	6.0	m			
	床上掃除口	COA-100	1.0	個			
	床上掃除口	COA-50	1.0	個			
	小口径桙(100-150)普通蓋	300-500H	5.0	個			
	根伐り埋戻し		1.0	式			
	小計						

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-4	プロパンガス設備工事						
	ポリエチレン被覆鋼管						
	屋外架空	20PLP	4.0	m			
	屋内一般	20PLP	4.0	m			
	1口ガスヒューズコック		1.0	個			
	ガスコック	15A	1.0	個			
	フレキシブル継手(SUS)	15A	1.0	個			
	ガス漏れ警報器		1.0	個			
	小計						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-5	空調設備工事						
	空調機(壁掛型)	S71RTCXV	1.0	組			
	空調機(壁掛型)	S40RTCXV	1.0	組			
	冷媒管(ガス管)保温20t	12.7 φ	7.0	m			
	冷媒管(ガス管)保温20t	9.5 φ	7.0	m			
	冷媒管(液管)保温10t	6.4 φ	14.0	m			
	保温化粧ケース(塩ビ)	140W	14.0	m			
	水道用硬質塩化ビニル管						
	屋内一般	25VP	6.0	m			
	屋外架空	25VP	9.0	m			
	保温工事		1.0	式			
	小計						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-6	換気設備工事						
	天井埋込換気扇	VD-13ZC9	1.0	台			
	換気扇	EX-20EMP6	1.0	台			
	換気扇	EX-20SC3	1.0	台			
	スパイラルダクト	100 φ	1.0	m			
	水道用硬質塩化ビニル管						
	屋内一般	100VP	1.0	m			
	深型フード(焼付塗装費含む)SUS	100 φ	2.0	個			
	ウェザーカバー(ステンレス製)網付	200 φ	2.0	個			
	小計						

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	屋外排水設備工事						
	水道用硬質塩化ビニル管						
	屋外土中	100VP	143.0	m			
	屋外土中	125VP	43.0	m			
	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管						
	屋外土中	50HI	227.0	m			
	小口径栴(100-150)普通蓋	300-500	31.0	個			
	小口径栴(100-150)普通蓋	501-800	3.0	個			
	小口径栴(100-150)防護ハット蓋	501-800	1.0	個			
	小口径栴(125-200)普通蓋	300-500	8.0	個			
	小口径栴(125-200)普通蓋	501-800	4.0	個			
	丸栴(中耐蓋)	SA-500	1.0	個			
	汚物中継槽ユニット	1.5m3,ポンプ着脱タイプ	2.0	組			

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	TAZP2-150D50+WU03-505-0.4SG						
	口径 50 φ ×60L/min×6mAq×0.4KW 1 φ 100V						
	屋外壁掛制御盤	ECDW-P0.4S-03	2.0	面			
	アスファルトカッター		53.0	m			
	アスファルト舗装復旧	再生アスファルト50t,再生路盤150	16.0	m ²			
	汚物中継槽ユニット碎石		2.0	m3			
	汚物中継槽ユニットコンクリート	FC-18	1.3	m3			
	汚物中継槽ユニット鉄筋	D-10	46.0	Kg			
	汚物中継槽ユニット型枠		2.9	m ²			
	舗装版取壊積込(機械)		16.0	m ²			
	収集運搬	4t車	1.0	台			
	廃材処理費		1.8	t			
	根伐り		158.0	m3			

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	埋戻し	良質発生土	114.0	m3			
	埋戻し	山砂	34.0	m3			
	残土処理	場内敷均し	10.0	m3			
	小計						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	合併浄化槽設備工事						
	FRP合併処理浄化槽	CSLⅡ－45P型	1.0	式			
	据付工事		1.0	式			
	二次側配管, 電気設備工事		1.0	式			
	機器調整費	作動確認	1.0	式			
	根伐り		109.0	m3			
	埋戻し	山砂	75.4	m3			
	残土処理	場内敷均し	109.0	m3			
	碎石		2.8	m3			
	コンクリート	FC-18人力打設	3.1	m3			
	鉄筋	D-13	205.0	kg			
	型枠		3.8	m ²			
	小計						

平成26年度

総合野外活動センターふれあいの里 8人用キャビン1棟改築工事及び浄化槽改修工事

図 面 目 録

建 築 意 匠 ・ 構 造				電 気 設 備				機 械 設 備			
図 面 番 号		図 面 名 称	縮 尺	図 面 番 号		図 面 名 称	縮 尺	図 面 番 号		図 面 名 称	縮 尺
01	D-01	特記仕様書 1		01	E-01	特記仕様書		01	M-01	特記仕様書	
02	D-02	特記仕様書 2		02	E-02	配 置 図	1/250	02	M-02	配 置 図	1/250
03	D-03	特記仕様書 3		03	E-03	既設分電盤基礎図	1/10	03	M-03	8人用キャビン給排水設備平面図	1/50
04	D-04	特記仕様書 4		04	E-04	取付品具姿図		04	M-04	空調・換気設備平面図	1/50
05	D-05	特記仕様書 5		05	E-05	1階・2階電気設備図	1/50	05	M-05	空調機取付断面図	1/30
06	D-06	配置図・案内図	1/400					06	M-06	樹表・機器表・汚水中継槽断面図	1/30
07	D-07	現況配置図	1/250					07	M-07	合併浄化槽詳細図	1/40
08	D-08	計画配置図	1/250								
09	D-09	仕 上 表									
10	D-10	求積図・面積表	1/100								
11	D-11	1階平面詳細図	1/50								
12	D-12	2階平面詳細図	1/50								
13	D-13	立 面 図	1/100								
14	D-14	矩 計 図 (1)	1/20								
15	D-15	矩 計 図 (2)	1/20								
16	D-16	詳 細 図 (1)	1/20・30								
17	D-17	詳 細 図 (2)	1/20・30								
18	D-18	詳 細 図 (3)	1/20								
19	D-19	1, 2階天井伏図・1, 2階屋根伏図	1/100								
20	D-20	建具表・建具配置図	1/50・100								
21	S-01	基礎伏図・基礎詳細図	1/30・100								
22	S-02	1階床伏図・1小屋伏図・2階床伏図・2階小屋伏図	1/100								
23	S-03	接合金物詳細図									
24	K-01	配 置 図 (解体図)	1/250								
25	K-02	既存建物平面図・仕上げ表 (解体図)	1/100								
26	K-03	既存建物基礎伏図・建具表・矩計図 (解体図)	1/20・30・100								

※上記縮尺はA1版の縮尺であり、A3版は倍縮尺となる。

城 里 町

[illegible]

アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理	(14.2.2) (表14.2.1)		(16.4.3)		倍強度ガラス	品 種		色 調	
	・B種→1 (無着色)					※倍強度フロート板ガラス		・ブルー ・グレー ・ブロンズ	
	・B種→2 (・ブラウン系・ブラック・ステンカラー					・倍強度熱線吸収板ガラス			
	・					・ガラスブロック			
	・					寸法(mm)		色 調	
	・					※クリア ・熱線反射		※無し	
	・					・乳白 ・カラー ()		・特定防火設備	
	・								
	・								
	・								
鉄の亜鉛めっき	(表14.2.2)		(表16.5.4) (表16.5.5) (表16.5.1)		ガラス留め材	建具の種類		材 種	
	表面処理方法		種 別			・アルミニウム製		※シーリング材	
	溶融亜鉛めっき		・A種			・鋼 製		※シーリング材	
	電気亜鉛めっき		・B種			・ステンレス製		※シーリング材	
	・C種								
	・D種								
	・E種								
	・F種								
	・								
	・								
軽量鉄骨天井下地壁下地	(表14.4.1)		(表16.6.1) (表16.6.2) (表16.6.3)		17 カーテンウォール工事	1. メタルカーテンウォール		(17.7.2)	
	天井下地		※19型 ・25型			設計図書による規定の他、特記無き事項は(社)日本建築学会 J A S S 1 4 による		(17.7.2)	
	野縁等の種別		※19型 ・25型			カーテンウォール材料の種類			
	壁下地		※50型 (軽微) ・65型 ・90型 ・100型			種 類		規 格 等	
	スタッド及びランナーの種別		・50型 (軽微) ・65型 ・90型 ・100型			※アルミニウム製		※16.2.3のアルミニウム製建具の材料による	
	・手摺り及びタラップ		・アルミニウム			・		・	
	・鋼 (亜鉛めっき 14.2.3のC型 (外部) E型 (内部))		(14.8.2) (14.8.3)						
	・ステンレス鋼 (SUS304)		(表14.2.2)						
	・タラップ		・ステンレス鋼 (SUS304 ※研磨なし)						
	・鋼 (亜鉛めっき 14.2.3のC種)								
金属成形板張り	(14.6.2) (表14.2.1)		(表16.6.1) (表16.6.2) (表16.6.3)		1. 防火材料	※屋内の壁及び天井の仕上げ材は、防火材料又は建築基準法に基づき指定又は認定を受けた防火材料等とする。		(15.2.2)	
	形状		製 法			材 種		寸法(mm)	
	・スパンドレル形		※押し出し			※アルミニウム製		・B→1種	
	・ロール		・ロール			・ロール		・B→2種 ()	
	・パネル形		※プレス			・パネル形		・	
	部材の種類		・250形 ・350形			(表18.7.1) (14.7.2) (表14.2.1)			
	表面処理 (本体)		※A→1種又はB→1種						
	2. モルタル塗り材料		吸水調整材			製造所 監督員の承認する製造所		(15.2.2)	
	防水剤		製造所 監督員の承認する製造所						
	セルフレベリング材塗り	(15.4.2) (表15.4.1)		(表16.6.1) (表16.6.2) (表16.6.3)		8. 自動ドア開閉装置	開閉方法		センサーの方式
壁既装目地材の適用 ・適用する (形状) ・適用しない				スライディングドア			・マットスイッチ		
セルフレベリング材の種類 ・石こう系 ○セメント系		(15.4.2) (表15.4.1)		・スウィングドア			・電子マットスイッチ		
仕上塗材仕上		(15.5.1) (表15.5.1)		製造所 評価名簿による					
名 称		種 類		仕 上 げ (工法)					
・薄付け仕上塗材		・外装薄塗材E		・砂壁状			・着色骨材砂壁状		
・可とう形外装薄塗材E		・砂壁状		・砂壁状			・砂壁状		
・防水形外装薄塗材E		・砂壁状		・砂壁状			・砂壁状		
・外装薄塗材S		・砂壁状		・砂壁状			・砂壁状		
・内装薄塗材W		・砂壁状		・砂壁状			・砂壁状		
厚付け仕上塗材	(表16.9.2)		(表16.10.2)		9. 自閉式上吊り引戸装置	シャッターの種類		一般重量シャッター ・外壁用防火シャッター	
	・外装厚塗材C		・砂壁状			一般重量シャッター及び外壁用防火シャッターの耐風圧性能 (J 1 S 区分)			
	・内装厚塗材		・砂壁状			・一般重量シャッター		・外壁用防火シャッター	
	・外装厚塗材E		・砂壁状			・一般重量シャッター		・外壁用防火シャッター	
	・可とう形複層塗材C E		・砂壁状			・一般重量シャッター		・外壁用防火シャッター	
	・複層仕上塗材		・砂壁状			・一般重量シャッター		・外壁用防火シャッター	
	・外装厚塗材E		・砂壁状			・一般重量シャッター		・外壁用防火シャッター	
	・可とう形複層塗材C E		・砂壁状			・一般重量シャッター		・外壁用防火シャッター	
	・複層仕上塗材		・砂壁状			・一般重量シャッター		・外壁用防火シャッター	
	・外装厚塗材E		・砂壁状			・一般重量シャッター		・外壁用防火シャッター	
軽量骨材仕上塗材	(表15.5.2)		(表16.11.2)		12. オーバーヘッドドア	開閉形式		※上部電動式 (手動併用) ・上部手動式	
	・外装厚塗材C		・砂壁状			・一般重量シャッター		・外壁用防火シャッター	
	・内装厚塗材		・砂壁状			・一般重量シャッター		・外壁用防火シャッター	
	・外装厚塗材E		・砂壁状			・一般重量シャッター		・外壁用防火シャッター	
	・可とう形複層塗材C E		・砂壁状			・一般重量シャッター		・外壁用防火シャッター	
	・複層仕上塗材		・砂壁状			・一般重量シャッター		・外壁用防火シャッター	
	・外装厚塗材E		・砂壁状			・一般重量シャッター		・外壁用防火シャッター	
	・可とう形複層塗材C E		・砂壁状			・一般重量シャッター		・外壁用防火シャッター	
	・複層仕上塗材		・砂壁状			・一般重量シャッター		・外壁用防火シャッター	
	・外装厚塗材E		・砂壁状			・一般重量シャッター		・外壁用防火シャッター	
ロックウール吹付	(JIS A9504) (15.7.1) 46.7.4)		(表16.12.1)		10. 重量シャッター	開閉形式		※手動式 ・上部電動式 (手動併用)	
	使用セメント		・ポルトランドセメント			・一般重量シャッター		・外壁用防火シャッター	
	仕上吹付厚さ		・10mm ・15mm ・20mm mm			・一般重量シャッター		・外壁用防火シャッター	
	・白セメント		・白セメント			・一般重量シャッター		・外壁用防火シャッター	
	・白セメント		・白セメント			・一般重量シャッター		・外壁用防火シャッター	
	・白セメント		・白セメント			・一般重量シャッター		・外壁用防火シャッター	
	・白セメント		・白セメント			・一般重量シャッター		・外壁用防火シャッター	
	・白セメント		・白セメント			・一般重量シャッター		・外壁用防火シャッター	
	・白セメント		・白セメント			・一般重量シャッター		・外壁用防火シャッター	
	・白セメント		・白セメント			・一般重量シャッター		・外壁用防火シャッター	
アルミニウム製建具	(16.2.2) (16.2.4) (表16.2.1)		(表16.12.1)		11. 軽量シャッター	開閉形式		※手動式 ・上部電動式 (手動併用)	
	種 別		検見込み			・一般重量シャッター		・外壁用防火シャッター	
	・A種		7 0			・一般重量シャッター		・外壁用防火シャッター	
	・B種		7 0			・一般重量シャッター		・外壁用防火シャッター	
	・C種		7 0			・一般重量シャッター		・外壁用防火シャッター	
	・		7 0			・一般重量シャッター		・外壁用防火シャッター	
	・		7 0			・一般重量シャッター		・外壁用防火シャッター	
	・		7 0			・一般重量シャッター		・外壁用防火シャッター	
	・		7 0			・一般重量シャッター		・外壁用防火シャッター	
	・		7 0			・一般重量シャッター		・外壁用防火シャッター	
網 戸	(16.2.3)		(表16.12.1)		12. ガラス	開閉形式		※手動式 ・上部電動式 (手動併用)	
	形状		※外面可動式 ・固定式			・一般重量シャッター		・外壁用防火シャッター	
	網の材質		※合成樹脂製 ・ステンレス			・一般重量シャッター		・外壁用防火シャッター	
	メッシュ		※#16 ・#18			・一般重量シャッター		・外壁用防火シャッター	
	・		・			・一般重量シャッター		・外壁用防火シャッター	
	・		・			・一般重量シャッター		・外壁用防火シャッター	
	・		・			・一般重量シャッター		・外壁用防火シャッター	
	・		・			・一般重量シャッター		・外壁用防火シャッター	
	・		・			・一般重量シャッター		・外壁用防火シャッター	
	・		・			・一般重量シャッター		・外壁用防火シャッター	
鋼製建具	(16.3.2) (表16.3.3)		(表16.12.1)		13. ガラス	開閉形式		※手動式 ・上部電動式 (手動併用)	
	簡易気密型ドアセットの性能値		※適用する ・適用しない			・一般重量シャッター		・外壁用防火シャッター	
	外部に面する鋼製建具の耐風圧性		・S→4 ・S→5 ・S→6			・一般重量シャッター		・外壁用防火シャッター	
	標準型鋼製建具の鋼板厚さ		・1.6mm ・1.5mm			・一般重量シャッター		・外壁用防火シャッター	
	枠 (窓すきり)		・1.6mm ・1.5mm			・一般重量シャッター		・外壁用防火シャッター	
	戸の中骨		・1.6mm ・1.5mm			・一般重量シャッター		・外壁用防火シャッター	
	外部用上下水の板		・1.6mm ・1.5mm			・一般重量シャッター		・外壁用防火シャッター	
	標準型建具の閉止部材料		※ JIS K5629 とする (同等品の場合は品質を証明する資料を提出する)			・一般重量シャッター		・外壁用防火シャッター	
	製造所		評価名簿による			・一般重量シャッター		・外壁用防火シャッター	
	・		・			・一般重量シャッター		・外壁用防火シャッター	

[illegible]

排水性
アスファルト舗装

(22.7.3)(22.7.6)

・改質アスファルトⅠ型 ※改質アスファルトⅡ型
タックコート用ゴム入りアスファルト乳材の種類 ※PKR-T1(冬季は PKR-T2)
アスファルト混合物の抽出試験 ※行わない ・行う

ブロック系統舗装

(22.8.3)

コンクリート平板舗装

種 類	寸法 (mm)	厚さ (mm)	目地材
※普通平板 ・ カラー平板	※300角	※60	※砂
・	・	・	・モルタル

インターロッキングブロック舗装

種 類	厚さ (mm)	色彩及び表面加工等
※標準ブロック ・ 透水性ブロック ・ 植生用ブロック	牽込部 ※80 歩進部 ※60	※標準タイプ ・ 表面化粧タイプ ・

コンクリート平板舗装

材 種	厚さ (mm)	施工方法	基 層
・ 花崗岩類 ・	※80～100 ・	・ うろこ張り ・	※コンクリート舗装 ・ アスファルト舗装

街きょ、緑石
及び側溝

(22.9.1)

名称	規格	寸法 (呼び)	砂利地業
街きょ	――	・	・ 切込砂利 ・ 切込砕石 ・ コンクリート再生砕石 (RB-40)
緑石	――	・	
L形側溝	・ 無筋コンクリート	・	
U形側溝	――	・	

砂利敷き

(22.10.2)

使用材料 ※再生コンクリート砕石 (RB-40)

区画線

(22.11.1)

路面表示位置、間隔等 図案

種 類	色	塗布幅 (mm)	塗布厚さ (mm)
・ 1種 ・ 2種	※白	※150	※1.0
※3種1号	・	・	・

JIS K5665 (路面表示用塗料) による。

植栽基盤

(23.2.2)

植栽基盤の整備 ・ 行う ・ 行わない (芝、地被類は除く)

工法

樹種	種 別	排水装置
樹木	A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種	・ 暗きょ ・ 開きょ
芝及び地被類	A種 B種 C種 D種	・ 排水層 ・ 縦穴排水

※現場発生の良質土 ・ 寄 土 (※畑土 ・ 黒土)

支柱

(23.3.3)

※防腐剤塗り ・ 焼入木

芝張り

(23.4.2)

種別 ※こうらい芝 ・ 野芝
客土 ・ 行う ・ 行わない

工法

平地 ※目地張り
切り土のり面 ※表土張り
盛り土のり面 ※筋芝張り

排水性
アスファルト舗装

(22.7.3)(22.7.6)

・改質アスファルトⅠ型 ※改質アスファルトⅡ型
タックコート用ゴム入りアスファルト乳材の種類 ※PKR-T1(冬季は PKR-T2)
アスファルト混合物の抽出試験 ※行わない ・行う

ブロック系統舗装

(22.8.3)

コンクリート平板舗装

種 類	寸法 (mm)	厚さ (mm)	目地材
※普通平板 ・ カラー平板	※300角	※60	※砂
・	・	・	・モルタル

インターロッキングブロック舗装

種 類	厚さ (mm)	色彩及び表面加工等
※標準ブロック ・ 透水性ブロック ・ 植生用ブロック	牽込部 ※80 歩進部 ※60	※標準タイプ ・ 表面化粧タイプ ・

コンクリート平板舗装

材 種	厚さ (mm)	施工方法	基 層
・ 花崗岩類 ・	※80～100 ・	・ うろこ張り ・	※コンクリート舗装 ・ アスファルト舗装

街きょ、緑石
及び側溝

(22.9.1)

名称	規格	寸法 (呼び)	砂利地業
街きょ	――	・	・ 切込砂利 ・ 切込砕石 ・ コンクリート再生砕石 (RB-40)
緑石	――	・	
L形側溝	・ 無筋コンクリート	・	
U形側溝	――	・	

砂利敷き

(22.10.2)

使用材料 ※再生コンクリート砕石 (RB-40)

区画線

(22.11.1)

路面表示位置、間隔等 図案

種 類	色	塗布幅 (mm)	塗布厚さ (mm)
・ 1種 ・ 2種	※白	※150	※1.0
※3種1号	・	・	・

JIS K5665 (路面表示用塗料) による。

植栽基盤

(23.2.2)

植栽基盤の整備 ・ 行う ・ 行わない (芝、地被類は除く)

工法

樹種	種 別	排水装置
樹木	A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種	・ 暗きょ ・ 開きょ
芝及び地被類	A種 B種 C種 D種	・ 排水層 ・ 縦穴排水

※現場発生の良質土 ・ 寄 土 (※畑土 ・ 黒土)

支柱

(23.3.3)

※防腐剤塗り ・ 焼入木

芝張り

(23.4.2)

種別 ※こうらい芝 ・ 野芝
客土 ・ 行う ・ 行わない

工法

平地 ※目地張り
切り土のり面 ※表土張り
盛り土のり面 ※筋芝張り

排水性
アスファルト舗装

(22.7.3)(22.7.6)

・改質アスファルトⅠ型 ※改質アスファルトⅡ型
タックコート用ゴム入りアスファルト乳材の種類 ※PKR-T1(冬季は PKR-T2)
アスファルト混合物の抽出試験 ※行わない ・行う

ブロック系統舗装

(22.8.3)

コンクリート平板舗装

種 類	寸法 (mm)	厚さ (mm)	目地材
※普通平板 ・ カラー平板	※300角	※60	※砂
・	・	・	・モルタル

インターロッキングブロック舗装

種 類	厚さ (mm)	色彩及び表面加工等
※標準ブロック ・ 透水性ブロック ・ 植生用ブロック	牽込部 ※80 歩進部 ※60	※標準タイプ ・ 表面化粧タイプ ・

コンクリート平板舗装

材 種	厚さ (mm)	施工方法	基 層
・ 花崗岩類 ・	※80～100 ・	・ うろこ張り ・	※コンクリート舗装 ・ アスファルト舗装

街きょ、緑石
及び側溝

(22.9.1)

名称	規格	寸法 (呼び)	砂利地業
街きょ	――	・	・ 切込砂利 ・ 切込砕石 ・ コンクリート再生砕石 (RB-40)
緑石	――	・	
L形側溝	・ 無筋コンクリート	・	
U形側溝	――	・	

砂利敷き

(22.10.2)

使用材料 ※再生コンクリート砕石 (RB-40)

区画線

(22.11.1)

路面表示位置、間隔等 図案

種 類	色	塗布幅 (mm)	塗布厚さ (mm)
・ 1種 ・ 2種	※白	※150	※1.0
※3種1号	・	・	・

JIS K5665 (路面表示用塗料) による。

植栽基盤

(23.2.2)

植栽基盤の整備 ・ 行う ・ 行わない (芝、地被類は除く)

工法

樹種	種 別	排水装置
樹木	A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種	・ 暗きょ ・ 開きょ
芝及び地被類	A種 B種 C種 D種	・ 排水層 ・ 縦穴排水

※現場発生の良質土 ・ 寄 土 (※畑土 ・ 黒土)

支柱

(23.3.3)

※防腐剤塗り ・ 焼入木

芝張り

(23.4.2)

種別 ※こうらい芝 ・ 野芝
客土 ・ 行う ・ 行わない

工法

平地 ※目地張り
切り土のり面 ※表土張り
盛り土のり面 ※筋芝張り

排水性
アスファルト舗装

(22.7.3)(22.7.6)

・改質アスファルトⅠ型 ※改質アスファルトⅡ型
タックコート用ゴム入りアスファルト乳材の種類 ※PKR-T1(冬季は PKR-T2)
アスファルト混合物の抽出試験 ※行わない ・行う

ブロック系統舗装

(22.8.3)

コンクリート平板舗装

種 類	寸法 (mm)	厚さ (mm)	目地材
※普通平板 ・ カラー平板	※300角	※60	※砂
・	・	・	・モルタル

インターロッキングブロック舗装

種 類	厚さ (mm)	色彩及び表面加工等
※標準ブロック ・ 透水性ブロック ・ 植生用ブロック	牽込部 ※80 歩進部 ※60	※標準タイプ ・ 表面化粧タイプ ・

コンクリート平板舗装

材 種	厚さ (mm)	施工方法	基 層
・ 花崗岩類 ・	※80～100 ・	・ うろこ張り ・	※コンクリート舗装 ・ アスファルト舗装

街きょ、緑石
及び側溝

(22.9.1)

名称	規格	寸法 (呼び)	砂利地業
街きょ	――	・	・ 切込砂利 ・ 切込砕石 ・ コンクリート再生砕石 (RB-40)
緑石	――	・	
L形側溝	・ 無筋コンクリート	・	
U形側溝	――	・	

砂利敷き

(22.10.2)

使用材料 ※再生コンクリート砕石 (RB-40)

区画線

(22.11.1)

路面表示位置、間隔等 図案

種 類	色	塗布幅 (mm)	塗布厚さ (mm)
・ 1種 ・ 2種	※白	※150	※1.0
※3種1号	・	・	・

JIS K5665 (路面表示用塗料) による。

植栽基盤

(23.2.2)

植栽基盤の整備 ・ 行う ・ 行わない (芝、地被類は除く)

工法

樹種	種 別	排水装置
樹木	A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種	・ 暗きょ ・ 開きょ
芝及び地被類	A種 B種 C種 D種	・ 排水層 ・ 縦穴排水

※現場発生の良質土 ・ 寄 土 (※畑土 ・ 黒土)

支柱

(23.3.3)

※防腐剤塗り ・ 焼入木

芝張り

(23.4.2)

種別 ※こうらい芝 ・ 野芝
客土 ・ 行う ・ 行わない

工法

平地 ※目地張り
切り土のり面 ※表土張り
盛り土のり面 ※筋芝張り

排水性
アスファルト舗装

(22.7.3)(22.7.6)

・改質アスファルトⅠ型 ※改質アスファルトⅡ型
タックコート用ゴム入りアスファルト乳材の種類 ※PKR-T1(冬季は PKR-T2)
アスファルト混合物の抽出試験 ※行わない ・行う

ブロック系統舗装

(22.8.3)

コンクリート平板舗装

種 類	寸法 (mm)	厚さ (mm)	目地材
※普通平板 ・ カラー平板	※300角	※60	※砂
・	・	・	・モルタル

インターロッキングブロック舗装

種 類	厚さ (mm)	色彩及び表面加工等
※標準ブロック ・ 透水性ブロック ・ 植生用ブロック	牽込部 ※80 歩進部 ※60	※標準タイプ ・ 表面化粧タイプ ・

コンクリート平板舗装

材 種	厚さ (mm)	施工方法	基 層
・ 花崗岩類 ・	※80～100 ・	・ うろこ張り ・	※コンクリート舗装 ・ アスファルト舗装

街きょ、緑石
及び側溝

(22.9.1)

名称	規格	寸法 (呼び)	砂利地業
街きょ	――	・	・ 切込砂利 ・ 切込砕石 ・ コンクリート再生砕石 (RB-40)
緑石	――	・	
L形側溝	・ 無筋コンクリート	・	
U形側溝	――	・	

砂利敷き

(22.10.2)

使用材料 ※再生コンクリート砕石 (RB-40)

区画線

(22.11.1)

路面表示位置、間隔等 図案

種 類	色	塗布幅 (mm)	塗布厚さ (mm)
・ 1種 ・ 2種	※白	※150	※1.0
※3種1号	・	・	・

JIS K5665 (路面表示用塗料) による。

植栽基盤

(23.2.2)

植栽基盤の整備 ・ 行う ・ 行わない (芝、地被類は除く)

工法

樹種	種 別	排水装置
樹木	A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種	・ 暗きょ ・ 開きょ
芝及び地被類	A種 B種 C種 D種	・ 排水層 ・ 縦穴排水

※現場発生の良質土 ・ 寄 土 (※畑土 ・ 黒土)

支柱

(23.3.3)

※防腐剤塗り ・ 焼入木

芝張り

(23.4.2)

種別 ※こうらい芝 ・ 野芝
客土 ・ 行う ・ 行わない

工法

平地 ※目地張り
切り土のり面 ※表土張り
盛り土のり面 ※筋芝張り

排水性
アスファルト舗装

(22.7.3)(22.7.6)

・改質アスファルトⅠ型 ※改質アスファルトⅡ型
タックコート用ゴム入りアスファルト乳材の種類 ※PKR-T1(冬季は PKR-T2)
アスファルト混合物の抽出試験 ※行わない ・行う

ブロック系統舗装

(22.8.3)

コンクリート平板舗装

種 類	寸法 (mm)	厚さ (mm)	目地材
※普通平板 ・ カラー平板	※300角	※60	※砂
・	・	・	・モルタル

インターロッキングブロック舗装

種 類	厚さ (mm)	色彩及び表面加工等
※標準ブロック ・ 透水性ブロック ・ 植生用ブロック	牽込部 ※80 歩進部 ※60	※標準タイプ ・ 表面化粧タイプ ・

コンクリート平板舗装

材 種	厚さ (mm)	施工方法	基 層
・ 花崗岩類 ・	※80～100 ・	・ うろこ張り ・	※コンクリート舗装 ・ アスファルト舗装

街きょ、緑石
及び側溝

(22.9.1)

名称	規格	寸法 (呼び)	砂利地業
街きょ	――	・	・ 切込砂利 ・ 切込砕石 ・ コンクリート再生砕石 (RB-40)
緑石	――	・	
L形側溝	・ 無筋コンクリート	・	
U形側溝	――	・	

砂利敷き

(22.10.2)

使用材料 ※再生コンクリート砕石 (RB-40)

区画線

(22.11.1)

路面表示位置、間隔等 図案

種 類	色	塗布幅 (mm)	塗布厚さ (mm)
・ 1種 ・ 2種	※白	※150	※1.0
※3種1号	・	・	・

JIS K5665 (路面表示用塗料) による。

植栽基盤

(23.2.2)

植栽基盤の整備 ・ 行う ・ 行わない (芝、地被類は除く)

工法

樹種	種 別	排水装置
樹木	A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種	・ 暗きょ ・ 開きょ
芝及び地被類	A種 B種 C種 D種	・ 排水層 ・ 縦穴排水

※現場発生の良質土 ・ 寄 土 (※畑土 ・ 黒土)

支柱

(23.3.3)

※防腐剤塗り ・ 焼入木

芝張り

(23.4.2)

種別 ※こうらい芝 ・ 野芝
客土 ・ 行う ・ 行わない

工法

平地 ※目地張り
切り土のり面 ※表土張り
盛り土のり面 ※筋芝張り

排水性
アスファルト舗装

(22.7.3)(22.7.6)

・改質アスファルトⅠ型 ※改質アスファルトⅡ型
タックコート用ゴム入りアスファルト乳材の種類 ※PKR-T1(冬季は PKR-T2)
アスファルト混合物の抽出試験 ※行わない ・行う

ブロック系統舗装

(22.8.3)

コンクリート平板舗装

種 類	寸法 (mm)	厚さ (mm)	目地材
※普通平板 ・ カラー平板	※300角	※60	※砂
・	・	・	・モルタル

インターロッキングブロック舗装

種 類	厚さ (mm)	色彩及び表面加工等
※標準ブロック ・ 透水性ブロック ・ 植生用ブロック	牽込部 ※80 歩進部 ※60	※標準タイプ ・ 表面化粧タイプ ・

コンクリート平板舗装

材 種	厚さ (mm)	施工方法	基 層
・ 花崗岩類 ・	※80～100 ・	・ うろこ張り ・	※コンクリート舗装 ・ アスファルト舗装

街きょ、緑石
及び側溝

(22.9.1)

名称	規格	寸法 (呼び)	砂利地業
街きょ	――	・	・ 切込砂利 ・ 切込砕石 ・ コンクリート再生砕石 (RB-40)
緑石	――	・	
L形側溝	・ 無筋コンクリート	・	
U形側溝	――	・	

砂利敷き

(22.10.2)

使用材料 ※再生コンクリート砕石 (RB-40)

区画線

(22.11.1)

路面表示位置、間隔等 図案

種 類	色	塗布幅 (mm)	塗布厚さ (mm)
・ 1種 ・ 2種	※白	※150	※1.0
※3種1号	・	・	・

JIS K5665 (路面表示用塗料) による。

植栽基盤

(23.2.2)

植栽基盤の整備 ・ 行う ・ 行わない (芝、地被類は除く)

工法

樹種	種 別	排水装置
樹木	A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種	・ 暗きょ ・ 開きょ
芝及び地被類	A種 B種 C種 D種	・ 排水層 ・ 縦穴排水

※現場発生の良質土 ・ 寄 土 (※畑土 ・ 黒土)

支柱

(23.3.3)

※防腐剤塗り ・ 焼入木

芝張り

(23.4.2)

種別 ※こうらい芝 ・ 野芝
客土 ・ 行う ・ 行わない

工法

平地 ※目地張り
切り土のり面 ※表土張り
盛り土のり面 ※筋芝張り

排水性
アスファルト舗装

(22.7.3)(22.7.6)

・改質アスファルトⅠ型 ※改質アスファルトⅡ型
タックコート用ゴム入りアスファルト乳材の種類 ※PKR-T1(冬季は PKR-T2)
アスファルト混合物の抽出試験 ※行わない ・行う

ブロック系統舗装

(22.8.3)

コンクリート平板舗装

種 類	寸法 (mm)	厚さ (mm)	目地材
※普通平板 ・ カラー平板	※300角	※60	※砂
・	・	・	・モルタル

インターロッキングブロック舗装

種 類	厚さ (mm)	色彩及び表面加工等
※標準ブロック ・ 透水性ブロック ・ 植生用ブロック	牽込部 ※80 歩進部 ※60	※標準タイプ ・ 表面化粧タイプ ・

コンクリート平板舗装

材 種	厚さ (mm)	施工方法	基 層
・ 花崗岩類 ・	※80～100 ・	・ うろこ張り ・	※コンクリート舗装 ・ アスファルト舗装

街きょ、緑石
及び側溝

(22.9.1)

名称	規格	寸法 (呼び)	砂利地業
街きょ	――	・	・ 切込砂利 ・ 切込砕石 ・ コンクリート再生砕石 (RB-40)
緑石	――	・	
L形側溝	・ 無筋コンクリート	・	
U形側溝	――	・	

砂利敷き

(22.10.2)

使用材料 ※再生コンクリート砕石 (RB-40)

区画線

(22.11.1)

路面表示位置、間隔等 図案

種 類	色	塗布幅 (mm)	塗布厚さ (mm)
・ 1種 ・ 2種	※白	※150	※1.0
※3種1号	・	・	・

JIS K5665 (路面表示用塗料) による。

植栽基盤

(23.2.2)

植栽基盤の整備 ・ 行う ・ 行わない (芝、地被類は除く)

工法

樹種	種 別	排水装置
樹木	A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種	・ 暗きょ ・ 開きょ
芝及び地被類	A種 B種 C種 D種	・ 排水層 ・ 縦穴排水

※現場発生の良質土 ・ 寄 土 (※畑土 ・ 黒土)

支柱

(23.3.3)

※防腐剤塗り ・ 焼入木

芝張り

(23.4.2)

種別 ※こうらい芝 ・ 野芝
客土 ・ 行う ・ 行わない

工法

平地 ※目地張り
切り土のり面 ※表土張り
盛り土のり面 ※筋芝張り

排水性
アスファルト舗装

(22.7.3)(22.7.6)

・改質アスファルトⅠ型 ※改質アスファルトⅡ型
タックコート用ゴム入りアスファルト乳材の種類 ※PKR-T1(冬季は PKR-T2)
アスファルト混合物の抽出試験 ※行わない ・行う

ブロック系統舗装

(22.8.3)

コンクリート平板舗装

種 類	寸法 (mm)	厚さ (mm)	目地材
※普通平板 ・ カラー平板	※300角	※60	※砂
・	・	・	・モルタル

インターロッキングブロック舗装

種 類	厚さ (mm)	色彩及び表面加工等
※標準ブロック ・ 透水性ブロック ・ 植生用ブロック	牽込部 ※80 歩進部 ※60	※標準タイプ ・ 表面化粧タイプ ・

コンクリート平板舗装

材 種	厚さ (mm)	施工方法	基 層
・ 花崗岩類 ・	※80～100 ・	・ うろこ張り ・	※コンクリート舗装 ・ アスファルト舗装

街きょ、緑石
及び側溝

(22.9.1)

名称	規格	寸法 (呼び)	砂利地業
街きょ	――	・	・ 切込砂利 ・ 切込砕石 ・ コンクリート再生砕石 (RB-40)
緑石	――	・	
L形側溝	・ 無筋コンクリート	・	
U形側溝	――	・	

砂利敷き

(22.10.2)

使用材料 ※再生コンクリート砕石 (RB-40)

区画線

(22.11.1)

路面表示位置、間隔等 図案

種 類	色	塗布幅 (mm)	塗布厚さ (mm)
・ 1種 ・ 2種	※白	※150	※1.0
※3種1号	・	・	・

JIS K5665 (路面表示用塗料) による。

植栽基盤

(23.2.2)

植栽基盤の整備 ・ 行う ・ 行わない (芝、地被類は除く)

工法

樹種	種 別	排水装置
樹木	A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種	・ 暗きょ ・ 開きょ
芝及び地被類	A種 B種 C種 D種	・ 排水層 ・ 縦穴排水

※現場発生の良質土 ・ 寄 土 (※畑土 ・ 黒土)

支柱

(23.3.3)

※防腐剤塗り ・ 焼入木

芝張り

(23.4.2)

種別 ※こうらい芝 ・ 野芝
客土 ・ 行う ・ 行わない

工法

平地 ※目地張り
切り土のり面 ※表土張り
盛り土のり面 ※筋芝張り

排水性
アスファルト舗装

(22.7.3)(22.7.6)

・改質アスファルトⅠ型 ※改質アスファルトⅡ型
タックコート用ゴム入りアスファルト乳材の種類 ※PKR-T1(冬季は PKR-T2)
アスファルト混合物の抽出試験 ※行わない ・行う

ブロック系統舗装

(22.8.3)

コンクリート平板舗装

種 類	寸法 (mm)	厚さ (mm)	目地材
※普通平板 ・ カラー平板	※300角	※60	※砂
・	・	・	・モルタル

インターロッキングブロック舗装

種 類	厚さ (mm)	色彩及び表面加工等
※標準ブロック ・ 透水性ブロック ・ 植生用ブロック	牽込部 ※80 歩進部 ※60	※標準タイプ ・ 表面化粧タイプ ・

コンクリート平板舗装

材 種	厚さ (mm)	施工方法	基 層
・ 花崗岩類 ・	※80～100 ・	・ うろこ張り ・	※コンクリート舗装 ・ アスファルト舗装

街きょ、緑石
及び側溝

(22.9.1)

名称	規格	寸法 (呼び)	砂利地業
街きょ	――	・	・ 切込砂利 ・ 切込砕石 ・ コンクリート再生砕石 (RB-40)
緑石	――	・	
L形側溝	・ 無筋コンクリート	・	
U形側溝	――	・	

砂利敷き

(22.10.2)

使用材料 ※再生コンクリート砕石 (RB-40)

区画線

(22.11.1)

路面表示位置、間隔等 図案

種 類	色	塗布幅 (mm)	塗布厚さ (mm)
・ 1種 ・ 2種	※白	※150	※1.0
※3種1号	・	・	・

JIS K5665 (路面表示用塗料) による。

植栽基盤

(23.2.2)

植栽基盤の整備 ・ 行う ・ 行わない (芝、地被類は除く)

工法

樹種	種 別	排水装置
樹木	A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種	・ 暗きょ ・ 開きょ
芝及び地被類	A種 B種 C種 D種	・ 排水層 ・ 縦穴排水

※現場発生の良質土 ・ 寄 土 (※畑土 ・ 黒土)

支柱

(23.3.3)

※防腐剤塗り ・ 焼入木

芝張り

(23.4.2)



種別 ※こうらい芝 ・ 野芝
客土 ・ 行う ・ 行わない

工法

平地 ※目地張り
切り土のり面 ※表土張り
盛り土のり面 ※筋芝張り


排水性
アスファルト舗装

(2



配置図 S=1/400

	凡 例
	改築計画棟
	既存建物除却



凡 例	
	新設を示す
	内数値は計画高さを示す

外 部 仕 上 表

屋 根	アスファルトルーフィング940品下葺き 立ハゼ葺き（ハゼ内部シール充填嵌合式） 防水用鉛板(7)0.4mm （裏貼：発砲ポリエチレン(7)0.4mm)TRX3型同等品 野地板：構造用合板(7)12.0mm 特類 F☆☆☆☆ 2級C-D N50釘使用 外周中間部共@150	巾 木	コンクリート打放し仕上	雨 樋	無し （雨受け：砕石敷き(7)150)
壁	窯業系サイディング(7)14.0mm無塗装品（ニチハMDX100D同等品）の上、E、P-6塗 コーナー共材 透湿防水シート 土台換気水切り：カラーガルバリウム(7)0.4mm	床	スロープ：コンクリート直押え ベランダ：モルタル塗り金ゴテ	その他	アルミ製手摺：ペランダ
軒天井	ケイ酸カルシウム板(7)6.0mm目透し張りE、P塗り （一部有孔板使用）	建 具	住宅用アルミサッシ（カラー）		

内 部 仕 上 表

室 名	床	巾木	壁	廻り縁	天 井	備 考
玄 関	100角タイル貼り	同 左	プラスターボード(7)12.5mm下地 ビニルクロス貼り（準不燃）	桧上小節 30×40 キラデコール塗	シナ合板(7)4.0mmF☆☆☆☆目透張り(910×910)キシラデコール塗	下駄箱
居 間	複合フローリング(7)12.0mm張りF☆☆☆☆ 下地、構造用合板(7)12.0mm特類F☆☆☆☆	桧上小節 H=70 0.S塗	同 上	同 上	マーブルトーン(7)9.5mm(455×910)張り（準不燃）	カーテン（防災処理） 階段下物入
台 所	同 上	同 上	プラスターボード(7)12.5mm下地 化粧ケイ酸カルシウム板(7)5.0mm（不燃） 流し台前、防水ボード(7)12.5mm下地 フレキシブル板(7)5.0mm（不燃）	同 上	同 上	換気扇 流し台（YシンクKY-180R K(KN1H) ガス台（KG-60 K(KN1H) ガスコンロ（PA-69B-RT） バックガード カウンター
洗面所・脱衣室	塩ビシート(7)2.0mm 下地、構造用合板(7)12.0mm特類F☆☆☆☆	同 上	防水ボード(7)12.5mm下地 ビニルクロス貼り（準不燃）	桧上小節 23×40 0.S	同 上	洗面化粧台（機械設備）
浴 室						UB（本体：HDV1616USX4AR サザナHD Sタイプ同等品）
トイレ	塩ビシート(7)2.0mm張り 下地、構造用合板(7)12.0mm特類F☆☆☆☆	桧上小節 H=70 0.S塗	プラスターボード(7)12.5mm下地 ビニルクロス貼り（準不燃）	桧上小節 23×40 0.S	同 上	手摺 L=600 T114C6#NA（同等品）
ロフト	カーペット敷き（サカイ-同等品） 防災処理 下地、構造用合板(7)12.0mm特類F☆☆☆☆	桧上小節 H=70 0.S塗	シナ合板(7)5.5mmF☆☆☆☆目透張り(910×910)キシラデコール塗	桧上小節 30×40 キラデコール塗	シナ合板(7)4.0mmF☆☆☆☆目透張り(910×910)キシラデコール塗	カーテン（防災処理）
収 納 庫	シナ合板(7)5.5mmF☆☆☆☆張り 下地、構造用合板(7)12.0mm特類F☆☆☆☆	桧上小節 雑巾摺30×15	シナ合板(7)5.5mmF☆☆☆☆張り	桧上小節 15×30	シナ合板(7)4.0mmF☆☆☆☆張り	枕棚
吹 抜				同 上	シナ合板(7)4.0mmF☆☆☆☆目透張り(910×910)キシラデコール塗	〈 共 通 〉 床断熱材：押出法製'ポリスチレンフォーム(7)30mm JISA9511、壁断熱材：グラスウール 表面加工品 10kg/m3 (7)50mm 天井断熱材：押出法製'ポリスチレンフォーム(7)30mm JISA9511

表 紙 設 計 指 導



縮 尺

工 事 名 称 城里町総合野外活動センターふれあいの里 8人用キャビン1棟改築工事及び浄化槽改修工事



設 計 年 月 日

図 面 名 称 仕 上 表

NO. D-09



2 階 求 積 図 S=1/100




1 階 求 積 図 S=1/100

求 積 表		
建 築 面 積	①+a+b	68.76 m ²
①	8.19 × 5.46=44.7174	
a	3.185 × 5.46=17.3901	
b	0.91 × 1.82= 1.6562	
計	63.7637	
1階床面積	①	44.71 m ²
①	8.19 × 5.46=44.7174	
計	44.7174	
2階床面積	②	18.63 m ²
②	8.19 × 2.275=18.63225	
計	18.63225	
延べ床面積	1階床面積+2階床面積	63.34 m ²
	44.71+18.63=63.34	
計	63.34	


面 積 表	
建 築 面 積	68.76 m ²
1 階床面積	44.71 m ²
2 階床面積	18.63 m ²
延べ床面積	63.34 m ²

Architectural floor plan of the 1st floor. The plan includes a living area (居間) with a fireplace (カウチ) and a counter (カウンター). To the left is a balcony (ベランダ). The kitchen (台所) is adjacent to the living area. The bathroom (洗面) and toilet (トイレ) are located near the entrance (物入). The plan also shows a staircase (UP) and a ramp (スロープ). Elevation markers (+400, +550, +630, ±0) are indicated throughout the plan. The overall dimensions are 5,460 mm by 3,640 mm.

683	1,820	683	1,820	1,365	759	1,820	1,288	1,138
3,185			3,944			4,246		
12,285								



凡 例		
柱		
通し柱		杉：特一等105×105
管 柱		杉：特一等105×105
筋 違		杉：特一等45×90
		杉：特一等45×90タスキ掛け
※柱頭、柱脚接合金物は建設省告示第1460号で要求される接合金物を使用する。		
接合金物はZマーク表示品又は、Zマーク同等認定品とする。		
特記なき柱仕口は、（は） とする。		




2 階 平 面 詳 細 図 S = 1 / 5 0

凡 例		
柱		
通し柱	⊙	杉：特一等105×105
管 柱	■	杉：特一等105×105
筋 違		
▲	▧	杉：特一等45×90
▲	▧	杉：特一等45×90タスキ掛け
※柱頭、柱脚接合金物は建設省告示第1460号で要求される接合金物を使用する。		
接合金物はZマーク表示品又は、Zマーク同等認定品とする。		
特記なき柱仕口は、（は）とする。		

表	説	計	指	導

縮 尺
A1→S=1/50
A3→S=1/100
設計年月日


工事名称	城里町総合野外活動センターふれあいの里 8人用キャビン1棟改築工事及び浄化槽改修工事
図面名称	2 階 平 面 詳 細 図




東側立面図 S=1/100




南側立面図 S=1/100






北側立面図 S=1/100




西側立面図 S=1/100






野外卓詳細図 S=1/20




※特記
木材は全てキシラデコール塗とする。
木材角面は全てR面取りとする。
脚部の床への固定金物は羽子板ボルトとする。(各4ヶ所)

縮尺
A1→S=1/20
A3→S=1/40
設計年月日

工事名称	城里町総合野外活動センターふれあいの里 8人用キャビン1棟改築工事及び浄化槽改修工事
図面名称	詳細図(3)




2 階 天 井 伏 図 S=1/100




1 階 天 井 伏 図 S=1/100

仕 上 表	
①	マーブルトーン (7) 9.5mm (455×910) 張り (準不燃)
②	シナ合板 (7) 4.0mm F☆☆☆☆目透張り (910×910) キシラデコール塗
③	シナ合板 (7) 4.0mm F☆☆☆☆張り
④	ケイ酸カルシウム板 (7) 6.0mm目透し張りE.P塗り (一部有孔板使用)



2 階 屋 根 伏 図 S=1/100




1 階 屋 根 伏 図 S=1/100

屋根：
アスファルトルーフィング940品下葺き
立ハゼ葺き（ハゼ内部シール充填嵌合式） 55-8" 940銅板 (7) 0.4mm
（裏貼：発砲ポリエチレン (7) 4.0mm) TRX3型同等品
野地板：構造用合板 (7) 12.0mm 特製 F☆☆☆☆ 2級C-D N50釘使用 外周中間部共#150


屋根：
アスファルトルーフィング940品下葺き
立ハゼ葺き（ハゼ内部シール充填嵌合式） 55-8" 940銅板 (7) 0.4mm
（裏貼：発砲ポリエチレン (7) 4.0mm) TRX3型同等品
野地板：構造用合板 (7) 12.0mm 特製 F☆☆☆☆ 2級C-D N50釘使用 外周中間部共#150

符 号	AD-11箇所	AD-21箇所	AW-12箇所	AW-22箇所	AW-32箇所	AW-43箇所
姿 図						
型 式	片開玄関アルミドア	4枚引違いアルミ掃出しドア	引違いアルミ窓	引違いアルミ窓	引違いアルミ窓	両開きアルミ窓
部屋名	玄関	居間	居間	台所・浴室	トイレ・洗面室	ロフト
材 質	アルミ製	アルミ製	アルミ製	アルミ製	アルミ製	アルミ製
見 込	90	70	70	70	70	70
仕 上	カラー	カラー	カラー	カラー	カラー	カラー
ガラス	型ガラスF4	複層ガラス F L 5+A 6+F L 5	複層ガラス F L 3+A 6+F L 3	複層ガラス F L 3+A 6+F 4	複層ガラス F L 3+A 6+F 4	複層ガラス F L 3+A 6+F L 3
金 物	附属金物一式 ステンレス下枠 アンクル D、C (S付) 丁番 シリンダー錠 ストレートハンドル	附属金物一式 アンクル	附属金物一式 アンクル	附属金物一式 アンクル	附属金物一式 アンクル	附属金物一式 アンクル
備考		網戸 (SUS) カーテン (防災)	網戸 (SUS) カーテン (防災)	網戸 (SUS)	網戸 (SUS)	網戸 (SUS)
符 号	AW-51箇所	AW-62箇所	AW-72箇所	WD-11箇所	WD-21箇所	WD-31箇所
姿 図						
型 式	両開きアルミ窓	FIXアルミ窓	FIXアルミ窓	片引きフラッシュ戸	片開きフラッシュ戸	引違いフラッシュ戸
部屋名	居間	吹抜	吹抜	洗面	トイレ	収納庫
材 質	アルミ製	アルミ製	アルミ製	木製	木製	木製
見 込	70	70	70	32	32	32
仕 上	カラー	カラー	カラー	ポリ合板	ポリ合板	ポリ合板
ガラス	複層ガラス F L 3+A 6+F L 3	複層ガラス F L 3+A 6+F L 3	複層ガラス F L 3+A 6+F L 3	型板F4	型板F4	
金 物	附属金物一式 アンクル	附属金物一式 アンクル	附属金物一式 アンクル	アルミVレール 戸車 ステンレス引手 内部サムターン (非常開錠表示付)	ステンレス丁番 レバーハンドル 内部サムターン (非常開錠表示付)	アルミVレール 戸車 ステンレス引手
備考	網戸 (SUS) カーテン (防災)	シール貼り				


1 階 建 具 配 置 図 S=1/100



2 階 建 具 配 置 図 S=1/100




凡 例	
カ	カーテン (防災) を示す
シ	シート貼りを示す




凡 例	
	撤去を示す

単独浄化槽（5人槽）撤去
（発生土、仮置き土埋戻し）
汚水樹、雑排水樹撤去
屋外排水管撤去
（8C-1～10 共通とする）

現 況 配 置 図 S=1/250




基礎伏図 S=1/100




基礎詳細図 S=1/30


建具表		
AD-1	アルミ製	750×2,400
AD-2	アルミ製	2,600×1,800
AD-3	アルミ製	750×1,800
AW-1 (AW-1')	アルミ製	1,700×900
AW-2 (AW-2')	アルミ製	800×600(450)
AW-3 (AW-3')	アルミ製	600×1,200
AW-4	アルミ製	750×1,200
AW-5	アルミ製	750×600
AW-6	アルミ製	50×1,200
AW-7	アルミ製	500×500
WD-1	木製	900×1,800
WD-1	木製	750×1,800




1階建具配置図 S=1/100





2階建具配置図 S=1/100




矩計図 S=1/20




基礎伏図 S=1/100



基礎展開図 S=1/100




ベランダ詳細図 S=1/30




アプローチ詳細図 S=1/30


基礎伏図 凡例	
コンクリート強度	基礎 Fc=21N/mm2
	土間コン Fc=21N/mm2
鉄筋	SD295A
●	アンカーボルト：M12、L=400を示す
・	筋違いを設けた耐力壁の両端の柱から200以内
・	土台端部、継手位置
・	その他の部分は@2,700以内
⊗	と アンカーボルト：M16、埋込みL=360以上を示す



基礎詳細図 S=1/30



2階梁伏図 凡例		
	通し柱	杉：特一等105×105
	1階管柱	杉：特一等105×105
	2階管柱	杉：特一等105×105
	火打梁	米松：特一等105×105
	平角	米松：特一等105×105
	根太	米松：特一等45×105
※特記なき梁・桁・胴差・頭繋ぎは米松：特一等105×105		
1階小屋伏図 凡例		
	1階管柱	杉：特一等105×105
	火打梁	米松：特一等105×105
	母屋	杉：特一等90×90 @ 910
	垂木	米松：特一等45×75
	小屋束	杉：特一等90×90
※特記なき梁・桁・胴差・頭繋ぎは米松：特一等105×105		



2 階小屋伏図 凡例		
	通 し 柱	杉：特一等105×105
	2 階管柱	杉：特一等105×105
	火 打 梁	米松：特一等105×105
	母 屋	杉：特一等90×90 @910
	垂 木	米松：特一等45×75
	小屋束	杉：特一等105×105
※特記なき梁・桁・胴差・頭繋ぎは米松：特一等105×105		

柱頭・柱脚 接合金物使用表		
仕口	必要耐力 (kN)	接合金物の使用例
い	0.0	短ほぞ差し 又は かすがい打ち
ろ	3.4	長ほぞ差し込み栓打ち 又は かど金物(CP・L) ZN65-5
は	5.1	かど金物(CP・T) ZN65-5 又は 山形プレート(VP) ZN90-8
に	7.5	羽子板ボルト(M12) 又は 短ざく金物(M12)
ほ	8.5	羽子板ボルト(M12+Z S50) 又は 短ざく金物(M12+Z S50)
へ	10.0	ホールダウン金物 (HD-B10, HD-N10, S-HD10)
と	15.0	ホールダウン金物 (HD-B15, HD-N15, S-HD15)
ち	20.0	ホールダウン金物 (HD-B20, HD-N20, S-HD20)
り	25.0	ホールダウン金物 (HD-B25, HD-N25, S-HD25)
ぬ	30.0	ホールダウン金物 (HD-B15, HD-N15, S-HD15) を2枚

(は)～(と)の具体的仕様

は	T字型かど金物くぎCN65×5本、山形プレート金物くぎCN90×8本		10kN用引き寄せ金物	10kN用引き寄せ金物
に	羽子板ボルトφ12mm、短冊金物		15kN用引き寄せ金物	15kN用引き寄せ金物
ほ	羽子板ボルトφ12mm、長さ50mm径4.5mmスクリーナード			

筋かい端部の金物 参考図

筋かいプレート BP	【寸法・形状】	【使用接合具】	筋かいを柱と横架材に同時に接合	(注) 筋かい断面寸法30mm×90mmに使用する
		角根平頭ボルト M12 小型角座金 W2.3×30 t=2.3		

同等認定品を使用した参考例

柱頭柱脚金物 (ホルダ'ウコーナー10kN用 タカ同等品)	筋違い金物 (2倍筋違い'スバ'スリム'タカ同等品)内使い

表

説

計

指

導

縮 尺

A1→S=1/250

A3→S=1/500


設計年月日

工事名称

城里町総合野外活動センターふれあいの里 8人用キャビン1棟改築工事及び浄化槽改修工事

図面名称

接合金物詳細図



配置図 S=1/250

縮尺
A1→S=1/250
A3→S=1/500
設計年月日

工事名称	城里町総合野外活動センターふれあいの里 8人用キャビン1棟改築工事及び浄化槽改修工事
図面名称	配置図






表	説	計	担	当

縮 尺
A1→S=1/10
A3→S=1/20
設計年月日

工事名称	城里町総合野外活動センターふれあいの里 8人用キャビン1棟改築工事及び浄化槽改修工事
図面名称	既設・分電盤基礎図



A	LEDペンダント 電球50形×2器具相当
	電圧100V

カバー：アクリル（乳白つや消し）
マット敷き工法対応型。半埋込型フランジ
コード140cm収納可能
埋込穴φ70

参考品番 LGB19241WC

B	LEDダウンライト 60形
	電圧100V 6.5W
	器具光束610lm

集球型LED<ワンコア（ひと粒）タイプ>
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
枠：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）
埋込穴φ100、埋込高91

参考品番 NNN71060ZLE1

C	iDシリーズ直付40形DスタイルW150
	ボルトフリー（100～242V） 50W
	一般タイプ、6900lmタイプ

本体：銅板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：4000時間（光束維持率85%）

参考品番 直付XLX460AEN

D	LED5.2W ブラケット 40形電球相当
	電圧100V

カバー：ガラス（乳白つや消し）（ホワイト仕上）
壁面・天井面取付専用
W=100 H=100 出し高=137


参考品番 LGB81563

E	LDS40W×1 ブラケット
	電圧100V
	防雨型

本体：アルミダイカスト（ホワイト）


パナソニック電工 LGW86268W





縮尺
A1→S=1/250
A3→S=1/500
設計年月日


工事名称	城里町総合野外活動センターふれあいの里 8人用キャビン1棟改築工事及び浄化槽改修工事
図面名称	機械設備・配置図



910	2, 275	910	910	1, 820	910	1, 820	910	910	
3, 185		8, 190							910
12, 285									

8人用キャビン2階平面図 S=1/50

12,285									
3,185		8,190							910
682.5	1,820	682.5	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	910	



8人用キャビン1階平面図 S=1/50										既設給水
682.5	1,820	682.5	1,820	1,365	759	1,820	1,288	1,138		
3,185			3,944			4,246			910	
12,285										

8人用キャビン1階平面図 S=1/50

衛生器具表

室名	器具名	型番	付属品	数
トイレ	腰掛便器	CS320B	ロータンク (SH320BAS) ・ウォッシュレットP (TCF585) 318W1φ100V 紙巻器 (YH43M) ・他付属品一式	1
洗面	洗面化粧台	LD8604ADURA	化粧鏡 (LMB604K) 2ハンドル混合栓 (TL306R4GUR) ・他付属品一式	1
台所	シングルレバー混合栓	TKG630E		1
	1口ガスヒューズコック			1
浴室	ユニットバス		建築工事〜ユニットバス、内部水栓、換気扇、照明器具共	
屋外	ガス給湯器20号	RUX-E2010W	屋外壁掛形 プロパンガス用、台所リモコンMC-33-A、浴室リモコンBC-45-A (配線) 共	1
			89W 1φ100V (ヒーター作動時)	

表

説

計

指

消

縮 尺

A1→S=1/50

A3→S=1/100


設計年月日

工事名称

城里町総合野外活動センターふれあいの里 8人用キャビン1棟改築工事及び浄化槽改修工事


図面名称

機械設備・8人用キャビン改築給排水設備図



910	2, 275	910	910	1, 820	910	1, 820	910	910	
3, 185		8, 190							910
12, 285									

										12,285										
3,185			8,190										910							
682.5	1,820	682.5	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	910											



682.5	1,820	682.5	1,820	1,365	759	1,820	1,288	1,138	
3,185		3,944			4,246			910	
12,285									

8人用キャビン平面図 S=1/50

使用機器表

記号	器具名	参考型番	付属品	数
PAC-1	空調機	S71RTCXV	壁掛け形 冷房能力7.1KW、暖房能力8.5KW 圧縮機1.9KW 室内ファン 60W 室外ファン 59W 1φ200V	1
			室外電源タイプ 内外制御線、コンクリート基礎共 薄型リモコンKRC944A1、リモコンコード共	
			フィルター自動掃除型 新冷媒R32	
PAC-2	空調機	S40RTCXV	壁掛け形 冷房能力4.0KW、暖房能力5.0KW 圧縮機1.1KW 室内ファン 38W 室外ファン 27W 1φ200V	1
			室外電源タイプ 内外制御線、コンクリート基礎共 薄型リモコンKRC944A1、リモコンコード共	
			フィルター自動掃除型 新冷媒R32	
EF-1	天井埋込換気扇	VD-13ZC9	風量110m3/h 静圧20pa 消費電力13W 1φ100V	1
EF-2	天井埋込換気扇	ユニットバス付属品	風量70m3/h 静圧20pa 消費電力9W 1φ100V	1
EF-3	換気扇	EX-20EMP6	200φ 台所用 風量500m3 13.0W 1φ100V ウェザーカバー（ステンレス製）網付	1
EF-4	換気扇	EX-20SC3	200φ 格子付 電気シャッター 風量540m3 15.5W 1φ100V ウェザーカバー（ステンレス製）網付	1

火気使用の必要換気量計算式

必要換気量（V）＝定数×理論廃ガス量（K）×燃料消費量（Q）

定数～40（排気フードのない場合）

理論廃ガス量（K）～0.93（LPGガス）

燃料消費量（Q）～5.6（2口コンロ）

よって 必要換気量（V）＝40×0.93×5.6＝208.32m3/H

換気扇（EF-3）EX-20EMP6＝500m3/H>208.32m3/Hよって満足する。

24時間換気量計算式

居室の容積 212.12m3×0.5回＝106.06m3/H

換気扇（EF-1）VD-13ZC9＝110m3/H>106.06m3/Hよって満足する。

表 図 説 計 指 導

縮 尺

A1→S=1/50

A3→S=1/100


設計年月日

工事名称

城里町総合野外活動センターふれあいの里 8人用キャビン1棟改築工事及び浄化槽改修工事

図面名称

機械設備・8人用キャビン改築空調換気設備図



断面図 S:1/30

承認設計担当

縮尺
A1→S=1/30
A3→S=1/60
設計年月日

工事名称 城里町総合野外活動センターふれあいの里 8人用キャビン1棟改築工事及び浄化槽改修工事

図面名称 機械設備・8人用キャビン空調機取付断面図

汚 水 樹 リ ス ト

※ 樹深さについては参考である。現場調査後決定の事

N O	樹 名 称		樹区分	地盤高さ	基準地盤高さ	基準地盤より管底	樹深さ	蓋
①	小口径樹	100×150	A	9.58	9.58	-300	-300	普通蓋
②	小口径樹	100×150	A	9.58	9.58	-340	-340	普通蓋
③	小口径樹	100×150	A	9.46	9.58	-370	-250	普通蓋
④	小口径樹	100×150	A	9.44	9.58	-450	-310	普通蓋
⑤	小口径樹	100×150	A	9.44	9.58	-490	-350	普通蓋
⑥	小口径樹	100×150	A	9.58	9.58	-510	-510	普通蓋
⑦	小口径樹	125×200	A	9.58	9.58	-600	-600	普通蓋
⑧	小口径樹	100×150	A	9.61	9.61	-300	-300	普通蓋
⑨	小口径樹	100×150	A	9.58	9.58	-300	-300	普通蓋
⑩	小口径樹	100×150	A	10.00	10.00	-390	-390	普通蓋
⑪	小口径樹	100×150	A	10.21	10.00	-410	-620	防護ハット T-25
⑫	小口径樹	100×150	A	9.90	10.00	-520	-420	普通蓋
⑬	小口径樹	100×150	A	10.00	10.00	-540	-540	普通蓋
⑭	小口径樹	100×150	A	9.82	10.00	-570	-390	普通蓋
⑮	小口径樹	100×150	A	9.82	9.82	-300	-300	普通蓋
⑯	小口径樹	100×150	A	9.37	9.37	-300	-300	普通蓋
⑰	小口径樹	100×150	A	9.37	9.37	-320	-320	普通蓋
⑱	小口径樹	100×150	A	9.48	9.37	-380	-490	普通蓋
⑲	小口径樹	100×150	A	9.48	9.37	-410	-520	普通蓋
⑳	小口径樹	100×150	A	9.48	9.37	-450	-560	普通蓋
㉑	小口径樹	100×150	A	9.12	9.37	-550	-300	普通蓋
㉒	小口径樹	100×150	A	9.27	9.37	-580	-480	普通蓋
㉓	小口径樹	125×200	A	9.27	9.37	-600	-500	普通蓋
㉔	小口径樹	125×200	A	9.27	9.37	-640	-540	普通蓋
㉕	小口径樹	125×200	A	9.18	9.81	-920	-290	普通蓋
㉖	小口径樹	125×200	A	9.14	9.81	-960	-290	普通蓋
㉗	小口径樹	100×150	A	9.14	9.14	-300	-300	普通蓋
㉘	小口径樹	100×150	A	9.12	9.14	-320	-300	普通蓋
㉙	小口径樹	100×150	A	9.14	9.14	-300	-300	普通蓋


※ 樹深さについては参考である。現場調査後決定の事

N O	樹 名 称		樹区分	地盤高さ	基準地盤高さ	基準地盤より管底	樹深さ	蓋
③0	小口径樹	100×150	A	9.81	9.81	-300	-300	普通蓋
③1	小口径樹	100×150	A	9.81	9.81	-320	-320	普通蓋
③2	小口径樹	100×150	A	9.78	9.81	-350	-320	普通蓋
③3	小口径樹	100×150	A	9.88	9.81	-370	-440	普通蓋
③4	小口径樹	125×200	A	9.81	9.81	-470	-470	普通蓋
③5	小口径樹	125×200	A	9.94	9.81	-510	-640	普通蓋
③6	小口径樹	125×200	A	9.94	9.81	-560	-690	普通蓋
③7	小口径樹	125×200	A	9.33	9.81	-620	-140	普通蓋
③8	小口径樹	125×200	A	9.32	9.81	-750	-260	普通蓋
③9	小口径樹	125×200	A	9.32	9.81	-770	-280	普通蓋
④0	小口径樹	125×200	A	9.20	9.81	-860	-250	普通蓋
④1	小口径樹	125×200	A	9.52	9.81	-900	-610	普通蓋
④2	小口径樹	100×150	A	9.80	9.80	-300	-300	普通蓋
④3	小口径樹	100×150	A	9.80	9.80	-330	-330	普通蓋
④4	小口径樹	100×150	A	9.67	9.67	-300	-300	普通蓋
④5	小口径樹	100×150	A	9.68	9.67	-340	-350	普通蓋
④6	小口径樹	100×150	A	9.68	9.68	-300	-300	普通蓋
④7	小口径樹	100×150	A	9.20	9.20	-300	-300	普通蓋
④8	小口径樹	100×150	A	10.00	10.00	-300	-300	普通蓋
④9	小口径樹	100×150	A	10.00	10.00	-320	-320	普通蓋
⑤0	小口径樹	100×150	A	10.00	10.00	-340	-340	普通蓋
⑤1	小口径樹	100×150	A	10.00	10.00	-370	-370	普通蓋
⑤2	小口径樹	100×150	A	10.00	10.00	-380	-380	普通蓋
⑤3	丸樹	SA-500		9.86	9.86	-500	-500	中耐蓋

※ 管底は参考である。施工図作成時決定の事。

機器表

記号	機器名	参考型式	仕様	計
PU-1	汚物中継槽ユニット	TAZP2-150050+WU03-505-0.4SG	水槽1.5m3 ポンプ～着脱タイプ 汚水・汚物用交互並列運転	2
			口径 50φ×60L/min×6mAq×0.4KW 1φ100V ポンプケーブル10m フロートスイッチ EHF5-4×10S	
	屋外壁掛制御盤	ECOW-P0.4S-03	漏電しゃ断器2個 他1式共	



PU-1 汚物中継槽ユニット 断面図 S-1/30

※必要に応じかさ上げ用スベークー設置の事

承認設計担当

縮尺

A1→S=1/30

A3→S=1/60


設計年月日

工事名称



城里町総合野外活動センターふれあいの里 8人用キャビン1棟改築工事及び浄化槽改修工事

図面名称


機械設備・樹表・機器表・断面図




スラブ平面図 S=1:40



内部平面図 S=1:40



A-A断面図 S=1:40



B-B断面図 S=1:40

仕 様 表					
設計番号					
処理方式	担体流動生物濾過方式				
型式名称	フジクリーン CSⅡⅡ-45 型				
処理対象人員	45人				
汚水量	9.00m ³ /d				
流入水質	BOD200mg/L				
放流水質	BOD 20mg/L				
型式認定番号	5-14-H-004-2				
型式適合認定番号	型01Cafoa0454313				
①	夾雑物除去槽	有効容量	5.278	m ³	
②	嫌気濾床槽	有効容量	5.314	m ³	
③	担体流動生物濾過槽	有効容量	2.305	m ³	
④	処理水槽	有効容量	1.018	m ³	
⑤	消毒槽	有効容量	0.105	m ³	
⑥	放流ポンプ槽	有効容量	0.134	m ³	
総 容 量			14.020	m ³	
機 器 装 置 仕 様					
嫌気濾材	PP	充填率	43.0%		
担体	PPまたはPE	充填率	78.2%		
散気／逆洗用 ブロワ	吐出量	口径	出力	運転方式	台数
	300 L/min	φ20	300W	連続運転	1
タイマ付 バルブ ユニット	送気口	口径	切換方式	台数	
	散気時 (散気＋循環)	φ20	タイマ	1	
	逆洗時 (逆洗＋汚泥移送)	φ25			
放流ポンプ	吐出量	口径	運転方式	台数	
	120 L/min	φ30	自動交互運転	2	
槽本体	FRP				
パイプ類	PVC				
マンホール	PP (500K)				
消毒剤	固形塩素剤				

配管仕様	露出配管 (ブロワ廻り)	VP
	土中配管	φ40以下～VP・φ50以上～VU
	槽内配管	メーカ仕様

- 注1) 上部は歩行者荷重とする。
- 注2) 機器電源は単相100Vとする。
- 注3) 図中の“G、L”は浄化槽位置での仕上げレベルを示す。
- 注4) 処理槽からブロワまでの距離は10m以内とする。
- 注5) 流入管・放流管工事は別途とする。又接続工事は浄化槽工事範囲外とする。
- 注6) 臭突管工事は別途とする。又接続工事は浄化槽工事範囲外とする。
- 注7) ブロワ付近にアース付きコンセント×4を設置のこと。設置は浄化槽工事範囲外とする。
- 注8) 地耐力は60KN/m²以上必要とする。(実際の工事業者が確認後施工の事)
- 注9) 岩掘削工事、杭工事、地盤改良工事、ウェルポイント工事は別途とする。
- 放流ポンプ槽配管仕様
- | | | | |
|-----|------|-----|-------|
| 排気管 | VU50 | 電線管 | PFD36 |
|-----|------|-----|-------|
- 注1) 放流ポンプ槽の排気管は必ず接続のこと。接続工事は浄化槽工事範囲外とする。
- 注2) 排気管の放出部は、側溝の最大水位より100mm以上(目安)上部に設置のこと。
- 注3) 排気管は雨水配管や放流配管、他の汚水配管と絶対に合流接続しないこと。
- 注4) 排気管は途中で水溜りが起こるようなV字配管にしないこと。
- 注5) 電線管の両端はシリコンシーラントなどで必ずコーキング処理のこと。
- 注6) これらの処理を怠ると、浄化槽内で発生したガスが浄化槽内、および電線管の接続先付近に設置している設備・機器の金属類を腐食し、機器破損・障害の生ずるおそれがあります。

施工高さ範囲				
項 目	素上げ高さ	流入管底	放流管底	施工全高
最小寸法 (この図面)	0H	G. L-530	G. L-220	2720H
最小寸法 (素上げ付)	50H	G. L-590	G. L-280	2780H
最大寸法	300H	G. L-840	G. L-530	3030H

- 注) 製品全高は、製品規格で+10mm、-20mmの公差があります。
- 流入・放流管底は、製品規格で製品全高に対し±10mmの公差があります。

※ 埋戻しは山砂使用

承認	設計	担当	縮 尺
			A1～S=1/40
			A3～S=1/80
			設計年月日

工事名称	城里町総合野外活動センターふれあいの里 8人用キャビン1棟改築工事及び浄化槽改修工事
図面名称	機械設備・合併浄化槽詳細図